

地面工程				
1	地面打磨平处理	地胶，详细方案： https://www.zzptech.com/solutions/录播教室装修方案/	项	1
2	地面铺设		m2	120
3	地面铺设		m2	20
4	地面铺设地板基层		m2	20
5	实木踢脚线		m	150
		实木多层踢脚线		
墙面工程				
1	墙面乳胶漆基础处理	303腻子，石膏，人工	m2	120
2	乳胶漆	多乐士家丽安净味	m2	120
3	讲台吸音板基层	4*3木龙骨+防火涂料	m2	120
4	吸音板造型	条形吸音板（窗台以下用）	m2	120
5	聚酯纤维吸音板	聚酯纤维吸音板（窗台以上用）	m2	120
6	单向透光玻璃	钢化及安装（三层）	m2	6
7	单面包窗套	含机具人工	m	10
8	窗帘	定制遮光深色吸音窗帘	副	8
9	窗户	双层玻璃	副	4
10	吸音门	定制吸音门	扇	2
天棚工程				
1	矿棉吸音板	轻钢龙骨结构布置600*600铝扣板结构,上层填充吸音棉铺层。	m2	120
2	吊顶嵌入式灯具	600mm*600mmLED灯	套	18
3	灯具保险链、灯光基层吊架	4mm钢丝绳带安全扣，灯光吊挂配件	套	18
水、电工程				
1	预埋线管及BV1.5mm2铜芯双塑电线	电气配线BV1.5mm2铜芯双塑电线	m	360
2	预埋线管及弱电线	音频线 话筒线 六类网线 控制线等	m	400
3	空开及空开箱	根据需求配置供电箱	套	1
4	二开面板	国标86底盒拉丝铝合金面板	个	3
5	三开面板	国标86底盒拉丝铝合金面板	个	4
6	网络插座	国标86底盒拉丝铝合金面板	个	5
7	地插	国标86底盒拉丝铝合金面板	个	2

8	五孔插座	国标86底盒空调插座拉丝铝合金面板	个	10
9	安全出口指示灯	安全出口指示灯	套	2
10	正在录制状态指示灯	正在录制状态指示灯	套	2
11	应急照明	应急照明	套	5
其它部分工程				
1	旧教室拆除	教室拆除，含打墙及旧门拆除	项	1
2	原墙面铲除及恢复	原墙面铲除及恢复	m2	199
3	垃圾清运费（含袋）	垃圾清运费（含袋）	项	1
4	完工清洁费	完工清洁费	项	1